

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
			Nazwa			Ilość
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,777		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 16-25cm wraz z utylizacją karczwy	szt	2		
3		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 36-45cm wraz z utylizacją karczwy	szt	3		
4		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 46-65cm wraz z utylizacją karczwy	szt	2		
5		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy >120cm wraz z utylizacją karczwy	szt	4		
6		Ręczne ścinanie krzaków z karczowaniem i utylizacją	ha	0,02		
7		Karczowanie pni śr. >100cm z utylizacją karczwy	szt	1,00		
	01.02.02.	USUNIECIE WARSTWY HUMUSU				
8		Usunięcie warstwy humusu grubości 50cm	m2	4 210,00		
9		Odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robót ziemnych	m3	1 799,00		
	01.02.04.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG				
10		Rozbiórka części przelotowych przepustów z rur betonowych śr. 0,60m	m	8,00		
11		Rozbiórka ścianek czołowych przepustu i przyczółka mostu wraz z utylizacją gruzu.	m3	18,93		
12		Rozbiórka przypór żelbetowych przyczółków wraz z utylizacją gruzu	m3	7,70		
13		Rozbiórka pomostu drewnianego , poprzecznic i poręczy z odwiezieniem drewna do Olecka	m3	6,82		
14		Rozbiórka ustroju nosnego mostu z belek walcowanych dwuteowych PN 320 i 380	Mg	1m3		
15		Zdjęcie tablic znaków	szt	2,00		
16		Rozbiórka słupków do znaków z rur stalowych	szt	2,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
17		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na nasypy	m3	663,60		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
18		Nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów wraz z formowaniem , zagęszczeniem i plantowaniem	m3	663,60		
19		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	2 831,20		
	03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG				
	03.01.02	PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY SPIRALNIE KARBOWANEJ				
20		Wykopy na odkład pod przepusty z wbudowaniem gruntu w nasyp wokół przepustu	m3	255,00		
21		Separacja podłoża z geowłokniny PP o gramaturze >200g/m2	m2	59,00		
22		Wykonanie części przelotowej przepustu łukowo-kołowego z blachy spiralnie karbowanej gr. 3,5mm z dodatkową powłoką o świetle 3,17x2,06m	m	20,45		
23		Wykonanie murków czołowych z betonu cementowego C16/20 na zakończeniach przepustu	m3	4,14		
24		Umocnienie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie przepustów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	86,45		
25		Umocnienie dna i skarp cieków materacami gabionowymi grubosci 15cm po stronie dopływu i odpływu	m3	13,58		
	03.01.02.a	PRZEPUSTY KOŁOWE Z RUR HDPE				
26		Część przelotowa przepustu d=0,6m z rur HDPE wraz z wykopem , ławą i zasypką	m	9,00		
27		Część przelotowa przepustu d=0,6m z rur betonowych wraz z wykopem , ławą i zasypką	m	3,00		
28		Umocnienie skarp wlotu i wylotu brukiem z zamulaniem spoin zaprawą cem.	m2	23,25		
29		Odmulenie cieków melioracyjnych na wlocie i wylocie do projektowanych rzędnych z rozplantowaniem urobku wzdłuż cieków	m3	7,50		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01.	KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
30		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	4 974,28		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
31		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	4 766,48		
32		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm	m2	207,80		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
33		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2	m2	4 566,88		
	04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO				
34		Podbudowa z asfaltobetonu AC P20 50/70 grubosci 7cm	m2	4 471,22		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
35		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 grubości 5cm	m2	4 377,98		
36		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 W50/70 grubości 4cm	m2	188,90		
37		Warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11 S50/70 grubości 4cm	m2	188,90		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01.	UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW				
38		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem nasionami traw	m2	3 060,00		
39		Brukowanie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie p[rzepustów pod zjazdami	m2	10,00		
40		Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.8cm	m2	1 165,50		
	D.06.02.01.	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
41		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm	m	39,00		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG				
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
42		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	4,00		
43		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt	4,00		
44		Tabliczki do znaków	szt	2,00		
	07.05.01	BARIERY STALOWE OCHRONNE				
45		Bariery stalowe jednostronne SP-09/4	m	48,00		
		WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM				
		PODATEK VAT (23%)				
		WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM				