

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
			Nazwa			Ilość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	<b>0,142</b>		
	<b>01.02.01.</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>				
2		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 16-25cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>1</b>		
3		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 36-45cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>2</b>		
4		Ścinanie drzew z karczowaniem pni średnicy 46-65cm wraz z utylizacją karczwy	szt	<b>1</b>		
	<b>01.02.02.</b>	<b>USUNIECIE WARSTWY HUMUSU</b>				
5		Usunięcie warstwy humusu grubości 50cm	m2	<b>455,00</b>		
6		Odwiezienie nadmiaru humusu poza granice robót ziemnych	m3	<b>206,10</b>		
	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>				
7		Rozbiórka przyczółka mostu wraz z utylizacją gruzu.	m3	<b>18,00</b>		
8		Rozbiórka przypór żelbetowych przyczółków wraz z utylizacją gruzu	m3	<b>7,70</b>		
9		Rozbiórka pomostu drewnianego , poprzecznic i poręczy z odwiezieniem drewna do Olecka	m3	<b>6,82</b>		
10		Rozbiórka ustroju nośnego mostu z belek walcowanych dwuteowych PN 320 i 380	Mg	<b>1,30</b>		
11		Zdjęcie tablic znaków	szt	<b>2,00</b>		
12		Rozbiórka słupków do znaków z rur stalowych	szt	<b>2,00</b>		
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
13		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z przewiezieniem gruntu na nasypy	m3	<b>663,60</b>		
	<b>02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
14		Nasypy z gruntu pozyskanego z wykopów wraz z formowaniem , zagęszczeniem i plantowaniem	m3	<b>3,80</b>		
15		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu z formowaniem i zagęszczaniem i kosztami pozyskania	m3	<b>737,52</b>		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE DRÓG</b>				
	<b>03.01.02</b>	<b>PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY SPIRALNIE KARBOWANEJ</b>				
16		Wykopy na odkład pod przepusty z wbudowniem gruntu w nasyp wokół przepustu	m3	<b>255,00</b>		
17		Separacja podłoża z geowłokniny PP o gramaturze >200g/m2	m2	<b>59,00</b>		
18		Wykonanie części przelotowej przepustu łukowo-kołowego HCPA-39 z blachy spiralnie karbowanej gr. 3,5mm z dodatkową powłoką o świetle 3,17x2,06m	m	<b>20,45</b>		
19		Wykonanie murków czołowych z betonu cementowego C16/20 na zakończeniach przepustu	m3	<b>4,14</b>		
20		Umocnienie skarp korpusu drogowego na wlocie i wylocie przepustów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	<b>86,45</b>		
21		Umocnienie dna i skarp cieków materacami gabionowymi grubosci 15cm po stronie dopływu i odpływu	m3	<b>11,64</b>		
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>04.01.01.</b>	<b>KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>				
22		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	<b>917,27</b>		
	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
23		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm	m2	<b>889,27</b>		
24		Podbudowa z 50% mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm	m2	<b>28,00</b>		
	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	<b>D.06.01.01.</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I SCIEKÓW</b>				
25		Humusowanie skarp nasypów warstwą humusu gr. 10cm z obsianiem nasionami traw	m2	<b>341,00</b>		
26		Uzupełnienie poboczy warstwą mieszanki 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.8cm	m2	<b>213,00</b>		
	<b>07.05.01</b>	<b>BARIERY STALOWE OCHRONNE</b>				
27		Bariery stalowe jednostronne SP-09/4	m	<b>48,00</b>		
		<b>WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM</b>				
		PODATEK VAT ( 23%)				
		<b>WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM</b>				