

**PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N przez  
miejsowość Świątajno**

Lp.	SST	Opis	J.m.	Ilość
1		2	3	4
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, tymczasowa organizacja ruchu	kpl.	1,00
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 30x30 cm. i kostki betonowej - zjazdów i chodniki (materiał z rozbiórki należy rozebrać ręcznie i spaletować w celu transportu i zwrotu Zamawiającemu - palety przekazać Zamawiającemu)	m2	680,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm i 20x30 cm	mb	100,00
6	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej - frezowanie korekcyjne na śr. gł. 3 cm	m2	12 200,00
7	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 cm i 6x20 cm.	mb	340,00
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
8	D-04.01.01	Wykonanie wykopów (koryto pod warstwy konstrukcyjne chodników, zjazdów i parkingów gł. 10 cm) z odwozem urobku na odl. do 5 km. (utylicacja urobku po stronie Wykonawcy)	m3	100,00
<b>III</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, PODBUDOWA</b>		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zjazdów i parkingów	m2	880,00
10	D-04.04.00.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. C50/30 gr.10 cm. (chodniki, zjazdy, parkingi)	m2	880,00
11	D-08.01.01.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm i 15x22 cm. na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	280,00
12	D-08.01.01.	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	330,00
13	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa hydrantu (zamiana z wystającego na wtopiony)	szt.	1,00
14	D-03.02.01	Wymiana kratki kanalizacji deszczowej na nowe elementy	szt.	6,00
15	D-03.02.01	Regulacja pokryw elementów wod-kan; teletechniczne, itp.	szt.	8,00
16	D-08.02.02.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. (chodnik, zjazdy, parkingi)	m2	880,00
17	D-05.03.00a.	Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową wraz z jej oczyszczeniem	m2	23 880,00
18	D-05.03.05.	Wykonanie nawierzchni warstwy wyrównawczej z AC11W; KR 1-2	tona	100,00
19	D-05.03.05.	Wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej gr. 4 cm ( po zagęszczeniu) z AC16W; KR 1-2	m2	12 200,00
20	D-05.03.05.	Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej gr. 4 cm ( po zagęszczeniu) z AC11S; KR 1-2	m2	12 100,00
<b>IV</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE, INNE</b>		
21	D-07.02.01	Ustawienie tablicy informacyjnej (wzór tablicy wraz z danymi do ustalenia z Zamawiającym)	szt.	1,00
22	D-08.02.02.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. (wyniesione przejście dla pieszych)	m2	40,00
23	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe do wymiany, wszystkie znaki na nowych słupkach stalowych ocynkowanych	szt.	35,00
24	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	65,00
25	D-07.05.01	Wymiana oznakowania pionowego - bariery zabezpieczające energochłonne N2W4A (3 odcinki)	mb	180,00
26	D-03.01.03.a	Remont istniejących przepustów betonowych fi 60 cm (odmulienie istniejących przepustów)	szt.	2,00
27	D-07.05.01	Ustawienie bariery zabezpieczającej typ "olsztyński"	mb	60,00
28	D-09.01.01.	Wykonanie humusowania gr. 5 cm., wraz z obsianiem trawą	m2	2 200,00
29	D-06.03.01.	Wykonanie pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30, gr. 10 cm - szer. 1,0 m	mb	1 700,00
30	D-00.00.00.	Sporządzenie geodezyjnej inwestycji powykonawczej	kpl.	1,00

**WSZYSTKIE MATERIAŁY NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA NALEŻY ZWRÓCIĆ ZAMAWIAJĄCEMU.**

**Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego zgodnie z SST - pow. 6 200 m2**

